

**КЛАССИФИКАТОР**  
**основных видов дефектов в строительстве и промышленности**  
**строительных материалов**

УТВЕРЖДЕН Главгосархстройнадзором России 17 ноября 1993 года.

**I. Общие положения**

1. Настоящий Классификатор разработан с целью создания единой методологической основы по определению уровня качества строительной продукции на основе проведения дифференциации возможных нарушений по степени их тяжести.

2. Классификатор предназначен для его использования в системе архитектурно-строительного надзора для подготовки материалов о результатах проверок на конкретных объектах, анализа уровня качества выполняемых строительного-монтажных работ и производимых строительных материалов, конструкций и изделий на территории региона, обмена информацией о состоянии качества между инспекциями Госархстройнадзора России различных уровней. В необходимых случаях Классификатор может использоваться также при решении вопроса об административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений.

3. Классификатор содержит классификационные признаки критических и значительных дефектов по основным видам строительного-монтажных работ, производимых строительных материалов, конструкций и изделий. Определения дефектов приняты на основе ГОСТ 15467-79 "Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения" в рамках установленных границ понятий.

Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации.

Критический дефект (при производстве конструкций и изделий) - дефект, при наличии которого изделие, конструкция функционально непригодны и его использование может повлечь потерю или снижение прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения, его части или конструктивного элемента.

Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последующих работ или с приостановкой работ.

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность.

Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами.

При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований норм.

При определении вида дефекта следует учитывать дополнительные требования, содержащиеся в чертежах и стандартах на конкретные конструкции и изделия, а также на отдельные виды строительного-монтажных работ или объекты.

Классификационные признаки критических и значительных дефектов разработаны на основе требований, содержащихся в нормативных документах, указанных в приложении.

4. При разработке Классификатора учтены основные положения ранее утвержденных документов по вопросам организационно-правового порядка и качества строительства, в частности, Рекомендаций о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительного-монтажных работ на объектах производственного назначения, Пособия для работников Госархстройнадзора по осуществлению контроля за качеством строительного-монтажных работ, Методических рекомендаций по определению основных видов правонарушений в области строительства.

## II. Классификация дефектов по основным видам строительного-монтажных работ

№№ п/п	Отступления от проектных решений и нарушения требований нормативных документов, квалифицируемые как дефекты	Классификация дефектов по ГОСТ 15467-79	Метод определения дефектов
1	2	3	4
2.1	Земляные работы и земляные сооружения		
1.	Невыполнение предусмотренных проектом водопонижения и мероприятий по отводу поверхностных вод	Критический	Визуальный осмотр площадки, траншеи, котлована
2.	Невыполнение защиты дна котлованов и траншей в грунтах, меняющих свои свойства под влиянием атмосферных воздействий	Критический	Визуальный осмотр площадки, траншеи, котлована
3.	Нарушение проектных решений по закреплению или уплотнению просадочных грунтов	Критический	Проверка плана расположения поверхностных и глубинных марок и скважин, документов о результатах контроля
4.	Уменьшение проектного контура и глубины предпостроечного оттаивания вечномерзлого грунта	Критический	Проверка документов по результатам проведения оттаивания
5.	Использование в основаниях, насыпях и подсыпках грунтов, физико-механические характеристики которых не соответствуют проектным	Критический	Сопоставление проектных характеристик с данными лабораторных

			исследований использованных грунтов
6.	Отсыпка насыпей по основаниям с сильно пучинистыми грунтами в осенний период выполнена на высоту менее величины глубины промерзания	Критический	Данные лабораторных исследований
7.	Выполнение подсыпки в условиях вечной мерзлоты льдистыми грунтами без защиты их от оттаивания, размыва и оползания на склонах	Критический	Визуальный осмотр. Данные лабораторных исследований
8.	Невыполнение послойного уплотнения грунта в насыпях, подсыпках, при устройстве грунтовых подушек и обратных засыпках. Пробное уплотнение не производилось	Критический	Визуальный осмотр. Данные лабораторных исследований
9.	Снижение степени уплотнения оттаянного в предпостроечный период вечномерзлого грунта	Критический	Данные лабораторных исследований
10.	Нарушение проектного температурного режимов вечномерзлого грунта	Критический	Данные лабораторных замеров
11.	Не производится наблюдение за осадками зданий и сооружений, возводимых на просадочных грунтах	Критический	Наличие маяков и журналов наблюдений за осадками
12.	Осадки зданий и сооружений, возводимых на просадочных грунтах, превышают нормативные величины	Критический	Данные результатов наблюдений за осадками
13.	Отклонения осей котлованов, траншей и насыпей от проектного положения более нормируемой величины	Значительный	Проверка соответствия исполнительной геодезической схемы проекту
14.	Нарушение проектных уклонов траншей	Значительный	Инструментальный контроль. Данные исполнительной геодезической схемы
15.	Снижение проектных параметров маловодопроницаемых экранов, устраиваемых на просадочных грунтах под зданиями с мокр. технолог. процессами	Значительный	Замеры на месте устройства экранов
16.	Невыполнение требований об устройстве подсыпок на вечномерзлых грунтах в летний или зимний период в зависимости от использования грунтов основания, соответственно, по II (в оттаянном или оттаивающем состоянии) или по I (в мерзлом состоянии) принципу	Значительный	Проверка на месте. Данные журналов производства работ
17.	Толщина слоя присыпки трубопроводов и кабелей выполнена менее норм. величины	Значительный	Замеры на месте
18.	Отсыпка насыпей неуплотненными грунтами выполнена без нормируемого запаса по высоте	Значительный	Замеры на месте

19.	Содержание мерзлых комьев в насыпях и обратных засыпках более нормируемой величины	Значительный	Визуальный осмотр. Данные лабораторных исследований
20.	Увеличение крутизны откосов насыпей более проектного значения	Значительный	Замеры на месте
21.	Не выполнено удаление верхнего слоя грунта основания под насыпи на площадках с засоленными грунтами	Значительный	Визуальный осмотр. Данные исполнительной документации
2.2	Свайные фундаменты		
22.	Не произведена пробная забивка свай, в связи с чем испытанием не определена величина отказа	Критический	Наличие данных по результатам испытаний
23.	Сваи забиты без получения расчетного отказа или не заглублены на проектную отметку	Критический	Данные исполнительной документации
24.	Отклонения свай в плане или от вертикали превышают нормативные величины	Критический	Визуальный осмотр с измерениями. Данные исполнительной геодезической схемы
25.	Не произведена зачистка забоя скважины для буронабивной сваи, не установлено соответствие типа грунта основания данным инженерно-геологических изысканий	Критический	Наличие данных лабораторных исследований и исполнительной документации
26.	Бетонирование буронабивных свай произведено с длительным перерывом после окончания бурения скважин без дополнительной их зачистки и приемки	Критический	Данные журнала производства работ и исполнительной документации
27.	Буронабивные сваи не заглублены в прочные грунты на требуемую проектную или нормативную величину	Критический	Данные лабораторных исследований
28.	Разрыв по времени между подготовкой скважины в вечномерзлых грунтах произведено до заполнения скважины грунтовым или специальным раствором	Критический	Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации
29.	Погружение сваи буроопускным способом в вечномерзлых грунтах произведено до заполнения скважины грунтовым или специальным раствором	Критический	Проверка на месте. Данные журнала работ и исполнительной документации
30.	Погружение сваи опускным способом в вечномерзлые грунты произведено до истечения установленного времени после оттаивания грунта	Критический	Проверка на месте. Данные журнала работ и исполнительной документации
31.	Забивка сваи в вечномерзлые грунты бурозабивным способом произведена в лидерную скважину с глубиной менее глубины погружения сваи или при наличии в	Критический	Проверка на месте. Данные журнала работ и исполнительной документации

	грунте крупнообломочных включений		
32.	Анкеровка свай в ростверках не соответствует проектному решению, в том числе в фундаментах, где предусмотрено восприятие горизонтальной нагрузки	Критический	Проверка на месте
33.	Несоответствие оборудования для забивки свай произведенному выбору	Значительный	Данные выбора и применяемого оборудования
34.	Нарушение технологии забивки свай	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала забивки свай
35.	Смещение осей головы буронабивной сваи относительно геометрических осей сваи превышает нормативное	Значительный	Замеры на месте
36.	Превышение диаметра скважины при буроопускном способе погружения сваи в вечномерзлые грунты менее нормируемой величины	Значительный	Замеры на месте. Данные журнала производства работ
37.	Несоблюдение требований о величине температуры вечномерзлого грунта по длине сваи при погружении ее буроопускным и опускным способом	Значительный	Данные лабораторных измерений
38.	Отклонения от проектного положения сборных ростверков более нормируемой величины	Значительный	Замеры на месте. Данные исполнительной геодезической съемки
39.	Отклонения в геометрических размерах, отметках ростверка, верха фундамента стаканного типа, а также дна стакана более нормируемой величины	Значительный	Замеры на месте. Данные исполнительной геодезической съемки
40.	Негоризонтальность поверхности опорной закладной плиты в фундаментах под стальные колонны	Значительный	Визуальный осмотр. Инструментальная проверка
2.3	<b>Монолитный бетон и железобетон</b>		
41.	Несоответствие параметров прочности, морозостойкости, плотности, водонепроницаемости, деформативности и других показателей бетона проекту и нормам	Критический	Данные лабораторных испытаний и проведение контрольных испытаний
42.	Арматурная сталь и сортовой прокат не соответствуют по прочности и химическому составу проекту и нормативным требованиям. Произведена неэквивалентная замена	Критический	Сопоставление сертификата и используемой арматуры с проектом
43.	Стыковые соединения стержней, сеток и каркасов выполняются с нарушением нормативных требований	Критический	Замеры на месте. Контрольные испытания
44.	Положение рабочих стержней, каркасов и сеток не соответствует проектному,	Критический	Замеры на месте

	сечение арматуры уменьшено		
45.	Нарушение требований проекта и норм в расположении и оформлении рабочих швов при бетонировании	Критический	Проверка на месте
46.	Нарушение правил зимнего бетонирования	Критический	Проверка на месте. Данные журнала работ
47.	Невыполнение мероприятий по уходу за бетоном в зимний и летний периоды	Критический	Проверка на месте. Данные журналов производства работ
48.	Загружение конструкций до достижения бетоном проектной или нормативной прочности	Критический	Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний
49.	Положение закладных деталей и их анкеровка не соответствуют проектным	Критический	Проверка и замеры на месте
50.	В требуемом объеме не выполняется контроль водонепроницаемости и морозостойкости бетона	Значительный	Данные лабораторных испытаний
51.	Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва превышает установленную проектом и нормами	Значительный	Данные журнала производства работ и исполнительной документации
52.	Отклонения в толщине защитного слоя превышают нормативные	Значительный	Замер на месте
53.	Отклонения от проектных отметок опорных поверхностей в монолитных конструкциях превышают нормативные величины	Значительный	Инструментальная проверка. Данные исполнительной геодезической съемки
54.	Минимальная прочность бетона при распалубке незагруженных конструкций менее нормативной	Значительный	Визуальный осмотр. Данные лабораторных испытаний
55.	Бетонные поверхности имеют раковины, поры и обнажения арматуры	Значительный	Визуальный осмотр
2.4	<b>Монтаж сборных железобетонных конструкций</b>		
56.	Монтаж конструкций производится на фундаментах, выполненных со смещениями в плане и по высоте, с дефектами в анкерных устройствах и стаканах под колонны	Критический	Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы
57.	Монтаж конструкций ведется без образования связевого блока и дальнейшего обеспечения пространственной жесткости каркаса	Критический	Проверка на месте
58.	Монтаж конструкций на всех ярусах здания и сооружения производится без полного	Критический	Проверка на месте

	проектного закрепления колонн к фундаментам		
59.	Последовательность монтажа не обеспечивает устойчивости здания (сооружения)	Критический	Проверка на месте
60.	Отклонения осей колонн относительно разбивочных осей и осей вертикали превышают нормативные величины	Критический	Проверка на месте. Данные исполнительной геодезич. схемы
61.	Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн по ряду и в пролете превышает нормативные величины	Критический	Проверка на месте. Данные исполнительной геодезич. схемы
62.	Уменьшение проектной глубины опирания конструкций	Критический	Проверка на месте
63.	Взаимное смещение осей конструкций в узлах их сопряжения превышает проектные или нормативные величины	Критический	Визуальный осмотр. Замеры на месте
64.	Прочность сварных и болтовых соединений в узлах сопряжения конструкций менее проектных или нормативных величин	Критический	Визуальный осмотр. Данные журнала производства работ и исполнительной документации
65.	Армирование замоноличиваемых узлов сопряжения конструкций выполнено с нарушением проекта	Критический	Проверка на месте
66.	Замоноличивание узлов сопряжения конструкций произведено бетоном низкой марки	Критический	Данные журнала производства работ и лабораторных испытаний
67.	Монтаж конструкций производится с изменением расчетной схемы их работы	Критический	Проверка на месте
68.	Использование дефектных и непроектных конструкций	Критический	Проверка на месте
69.	Отсутствие или установка фундаментных балок с отступлением от проекта	Значительный	Проверка на месте
70.	Разность отметок опорных поверхностей консолей колонн под подкрановые балки превышает нормативную величину	Значительный	Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы
71.	Нарушение технологической последовательности закрепления конструкций в опорных узлах	Значительный	Проверка на месте
72.	Несоответствие конструктивного выполнения узлов сопряжения несущих конструкций проектным решениям	Значительный	Проверка на месте
73.	Внеузловая передача нагрузок на элементы верхнего пояса стропильных ферм	Значительный	Проверка на месте

74.	Отсутствие крепления плит покрытия к стропильным конструкциям у торцов и температурных швов здания, смежных плит между собой у светоэрационных фонарей	Значительный	Проверка на месте
75.	Наличие клиновидных зазоров по плоскости контакта в опорных узлах несущих конструкций	Значительный	Проверка на месте
76.	Опираение конструкции через пакеты несваренных между собой стальных пластин	Значительный	Проверка на месте
77.	Установка лестничных маршей и плит перекрытия "насухо" без растворной постели	Значительный	Проверка на месте
78.	Непроектное выполнение деформационных швов в стенах, покрытии, перекрытии и других конструктивных элементах зданий и сооружений	Значительный	Проверка на месте
2.5	<b>Монтаж стальных конструкций</b>		
.	См. пункты 56-64; 67-72; 74-76; 78		
79.	Вырезы в листах опорных траверс колонн с опиранием анкерных планок на нефрезерованную поверхность	Критический	Проверка на месте
80.	Занижение отметок анкерных болтов и наращивание их приваркой коротышей с неравнопрочным стыком	Критический	Проверка на месте. Данные исполнительной геодез. схемы
81.	Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонны превышает норм. величину, а площадь контакта при этом менее допустимой	Критический	Проверка на месте
82.	Зазоры между опорным ребром ферм, балок и опорной поверхностью колонн, консолей или столиков	Критический	Проверка на месте
83.	Отсутствие проектных ответных ребер жесткости в местах передачи сосредоточенных нагрузок в рамных узлах	Критический	Проверка на месте
84.	Прогибы (кривизна) сжатых и сжаторастянутых элементов ферм	Критический	Проверка на месте
85.	Сверхнормативное смещение опорных ребер подкрановых балок от оси колонны вдоль пролета балки	Критический	Проверка на месте. Данные исполнительной геодез. схемы
86.	Опираение подкрановой балки на колонну нижним поясом вместо опорного ребра по проекту	Критический	Проверка на месте



87.	Сверхнормативное смещение ферм от осей на оголовках колонн из плоскости рамы	Критический	Проверка на месте. Данные исполнительной геодезич.схемы
88.	Внеузловая передача нагрузок на элементы верхнего пояса стропильных ферм	Критический	Проверка на месте
89	Нарушение в сборке стыкуемых сваркой элементов и дефекты в сварных швах	Критический	Проверка на месте с замерами. Данные лабораторных испытаний
90.	Отсутствие креплений опорных плит баз колонн в связевых блоках к закладным элементам фундаментов ("шпорам")	Значительный	Проверка на месте
91.	Пустоты в подливке из цем. раствора под опорными плитами фундаментов	Значительный	Проверка на месте
92.	Сверхнормативные зазоры между строганными поверхностями опорных плит и фрезерованными торцами баз колонн	Значительный	Проверка на месте
93.	Смещение анкерных планок и болтов от проектного положения более нормативной величины	Значительный	Проверка на месте
94.	Зазоры между фермами и опорными стойками, а также между смежными подкрановыми балками не заполнены стальными прокладками	Значительный	Проверка на месте
95.	Крепление фахверковых стоек к фермам выполнено жестким и в непредусмотренных проектом местах	Значительный	Проверка на месте
96.	Непроектное крепление тормозных ферм и настила к подкрановым балкам и колоннам	Значительный	Проверка на месте
97.	В связевых блоках не установлены тормозные балки в уровне верхних поясов подкрановых балок, не выполнено крепление подкрановых балок к консолям колонн через стальные пластины	Значительный	Проверка на месте
98	Непроектное выполнение тормозных конструкций на путях подвесного транспорта	Значительный	Проверка на месте
99	Непроектное крепление листов ст. Оцинков. профнастила в покрытии на опорах и между собой	Значительный	Проверка на месте
2.6	Монтаж ограждающих стеновых конструкций		
100.	Объемный вес легкого бетона однослойных стеновых панелей превышает нормативные величины	Критический	Паспортные данные на изделие

10 1.	Толщина утеплителя и его марка в трехслойных стеновых панелях не соответствуют проектным	Критический	Визуальный осмотр
10 2.	Толщина панелей менее проектной	Критический	Проверка на месте
10 3.	Жесткое закрепление стеновых панелей к колоннам	Критический	Проверка на месте
10 4.	Цокольные стеновые панели установлены на кирпичные столбики или подкладки из различных материалов вместо фундаментных балок по проекту	Критический	Проверка на месте
10 5.	Отсутствие жгута из поризола в швах между панелями или закладка его без обжатия	Критический	Проверка на месте
10 6	Отсутствие зазора требуемой величины между поверхностями стеновой панели и гранью колонны	Значительный	Проверка на месте
10 7.	Превышение предусмотренной проектом максимальной высоты самонесущих и навесных стен из панелей	Значительный	Проверка на месте
10 8.	Использование непроежных соединительных элементов для крепления панелей	Значительный	Проверка на месте
10 9.	Крепление парапетных панелей выполнено непроежным, что затрудняет устройство кровли	Значительный	Проверка на месте
11 0.	Смонтированные стеновые панели имеют околы, трещины, отслоение фактурного слоя	Значительный	Проверка на месте
11 1.	Нарушение правил производства работ при укрупнительной сборке ограждений из металлических трехслойных панелей	Значительный	Проверка на месте
11 2.	Применение газоплазменной резки при сборке карт из металлических панелей	Значительный	Визуальный осмотр
11 3.	Непроежное закрепление прогонов под металлическое ограждение к колоннам	Значительный	Визуальный осмотр
11 4.	Непроежное уплотнение и герметизация стыков металлических панелей	Значительный	Проверка на месте
11 5.	Крепление трехслойных металлических панелей выполнено дуговой сваркой вместо болтовых соединений	Значительный	Проверка на месте
11 6.	Отсутствует зазор и упругие прокладки в местах примыкания панелей перегородок к перекрытиям	Значительный	Проверка на месте

2.7	<b>Устройство резервуаров из сборно-монолитного железобетона</b>		
11 7.	Недостаточное уплотнение бетона и некачественная гидроизоляция днища резервуара	Критический	Проверка на месте
11 8.	Невыполнение сварки выпусков в стыках стеновых панелей	Критический	Проверка на месте
11 9	Необеспечение непрерывности армирования в угловых зонах прямоугольных резервуаров	Критический	Проверка на месте. Данные исполнительной документации
12 0.	Снижение проектной глубины заанкеривания панелей стен в днище и неудовлетворительное их замоноличивание	Критический	Проверка на месте
12 1.	Замоноличивание швов между панелями раствором вместо бетона проектной прочности	Критический	Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний
12 2.	Использование в качестве напрягаемой навиваемой арматуры высокопрочной проволоки, пораженной коррозией	Критический	Проверка на месте
12 3.	Уменьшение защитного слоя навитой высокопрочной проволоки	Критический	Проверка на месте
12 4.	Отклонения отметок основания превышают нормативные	Значительный	Данные исполнительной геодез. схемы
12 5.	Отклонения в размерах ширины зуба заанкеривания стеновых панелей превышают проектные	Значительный	Проверка на месте с замерами
12 6.	Несоосность арматурных выпусков смежных панелей превышает нормативную величину	Значительный	Проверка на месте с замерами
12 7.	Смонтированные панели имеют околы с обнажением арматуры	Значительный	Визуальный осмотр
2.8	<b>Монтаж стальных резервуаров</b>		
12 8.	Разность отметок любых несмежных точек основания превышает нормативную величину	Критический	Данные исполнительной геодезической схемы
12 9.	Недостаточное уплотнение и некачественное исполнение гидрофобного основания днища	Критический	Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний
13	Изломы, прогибы и выпуклости крайков днища	Критический	Проверка на месте

0.			
13 1.	Отклонения геометрических размеров и формы резервуара после сборки и сварки от проектных превышают нормативные величины	Критический	Проверка на месте. Данные исполнительной схемы
13 2.	Отставание в установке промежуточных колец жесткости при монтаже превышает нормативное	Критический	Проверка на месте
13 3.	При проверке керосином выявлены некачественные сварные соединения элементов резервуаров	Критический	Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний
13 4.	Невыполнение контроля сварных соединений неразрушающими методами или выполнение его в недостаточном объеме	Критический	Проверка наличия данных лабораторных испытаний
13 5.	Невыполнение гидравлического испытания резервуара	Критический	Проверка наличия актов гидравлического испытания
13 6.	Некачественное выполнение антикоррозийной защиты	Критический	Проверка на месте. Данные лабораторных исследований
13 7.	Нарушена последовательность монтажа днища, состоящего из центральной рулонированной части крайков	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
13 8.	При укладке крайков днища резервуаров объемом более 20 тыс.куб.м не учтена величина усадки крайков после сварки (нормативное увеличение радиуса)	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
13 9.	Не обеспечена вертикальность стен резервуара в нормируемых пределах	Значительный	Инструментальная проверка на месте
14 0.	Величина нахлестки в монтажных стыках днища и покрытия менее нормативной	Значительный	Проверка на месте с замерами
14 1.	Высота хлопунгов превышает нормативные величины	Значительный	Проверка на месте с замерами
14 2.	Разность отметок верхней кромки наружного вертикального кольцевого листа коробов плавающей крыши превышает нормативную величину	Значительный	Инструментальная проверка на месте
2.9 .	Монтажные сварные соединения		
14 3.	Допуск сварщиков к сварке элементов конструкций из сталей с пределом текучести более 390 Мпа, не имеющих удостоверения на право работ по сварке этих сталей	Критический	Проверка наличия удостоверений. Данные журнала производства работ
14 4.	Сварка стальных конструкций при температуре воздуха ниже минус 30 град.С без опорных стыков образцов	Критический	Данные журнала производства работ и лабораторных исследований

14 5.	Выполнение ручной и механизированной сварки конструкций при отрицательной температуре без подогрева	Критический	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
14 6.	В многослойных швах последующие слои выполнены без очистки предыдущего слоя от шлака и брызг металла, без удаления участков шва с трещинами	Критический	Визуальный осмотр. Данные журнала производства работ и лабораторного контроля
14 7.	Поверхность шва не отвечает нормативным требованиям; допущены сверхнормативные подрезы, дефекты удлиненные и сферические одиночные, удлиненные сферические в виде цепочки или скопления; дефекты (непровары, цепочки и скопления пор) соседние по длине шва	Критический	Визуальный осмотр. Данные лабораторного контроля
14 8.	Размеры конструктивных элементов кромок и швов сварных соединений, выполненных при монтаже стальных конструкций, и предельные отклонения размеров сечения швов не соответствуют нормативным величинам	Критический	Визуальный осмотр. Данные лабораторного контроля
14 9.	Размеры конструктивных элементов сварных соединений стержневой арматуры железобетонных конструкций и предельные отклонения выполненных швов не соответствуют нормативным величинам	Критический	Визуальный осмотр. Данные лабораторного контроля
15 0.	Сварка конструкций производится без проверки правильности сборки и надежности их фиксации в проектном положении	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
15 1.	Не производится зачистка поверхностей свариваемых элементов и выполненных швов от шлака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла	Значительный	Визуальный осмотр
15 2.	Не произведена зачистка кромок свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающих к ним поверхностей, а также примыкания начальных и выводных планок в соответствии с нормативными требованиями	Значительный	Визуальный осмотр
15 3.	Длина выпусков арматурных стержней не соответствует нормативной величине	Значительный	Визуальный осмотр с замерами. Данные журнала производства работ
15 4.	При сборке конструкций допускается обрезка стержней или подготовка их кромок электрической дугой	Значительный	Визуальный осмотр с замерами. Данные журнала производства работ
15 5.	Использование сварочных материалов при отсутствии сертификатов на них или истечении гарантийного срока их хранения без дополнительных испытаний образцов сварных соединений	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
15	Отсутствие клейма сварщика у границы выполненного сварного соединения или	Значительный	Проверка на месте

6.	исполнительной схемы с подписями сварщиков		
15 7.	Защита свариваемых поверхностей и рабочего места от дождя, снега и ветра не выполняется	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
2.1 0.	Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения		
15 8.	Неплотное сопряжение головок болтов и гаек с плоскостями элементов конструкций и шайб	Критический	Визуальный осмотр с простукиванием
15 9.	Применение пружинных шайб при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстий и болта более 3 мм	Критический	Визуальный осмотр
16 0.	Количество и виды шайб со стороны гаек и головок болтов не соответствуют нормативным требованиям	Значительный	Визуальный осмотр
16 1.	Не обеспечено стопорение гаек постановкой пружинных шайб или контргаек	Значительный	Визуальный осмотр
16 2.	Не соблюдены нормативные расстояния между центрами болтов и от центра болта до края элемента	Значительный	Проверка на месте с замерами
2.1 1.	Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением		
16 3.	Подготовка поверхностей элементов, соединяемых на высокопрочных болтах, не соответствует норм. требованиям	Критический	Визуальный осмотр. Данные журнала производства работ
16 4.	Натяжение болтов не контролируется или объем контроля менее нормативного	Критический	Визуальный осмотр. Данные журнала производства работ и исполнительной документации
16 5.	Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых элементов превышает нормативную величину	Значительный	Визуальный осмотр
16 6.	Не соблюдены нормативные требования по постановке шайб	Значительный	Проверка на месте
16 7.	Не соблюдены нормативные расстояния между центрами болтов и от центра болта до края элемента	Значительный	Визуальный осмотр с замерами
16 8.	Не выполнена герметизация соединения	Значительный	Визуальный осмотр
16	Отсутствует клеймо в предусмотренных проектом местах	Значительный	Визуальный осмотр

9.			
17 0.	Применение болтов, не имеющих на головке заводской маркировки временного сопротивления, клейма предприятия изготовителя, условного обозначения номера плавки и климатического исполнения	Значительный	Визуальный осмотр
2.1 2.	Каменная кладка		
17 1.	Использование кирпича прочностью ниже проектной и с дефектами, недопустимыми требованиям стандартов	Критический	Визуальный осмотр. Паспортные данные, данные лабораторных испытаний
17 2.	Использование в цокольной части здания силикатного и неполнотелого кирпича	Критический	Проверка на месте
17 3.	Невыполнение перевязки и незаполнение раствором швов кирпичной кладки	Критический	Проверка на месте
17 4.	Возведение каменных конструкций последующего этажа до укладки перекрытий нижележащего этажа с их анкерровкой в стены	Критический	Проверка на месте
17 5.	Ослабление каменных конструкций непроектными проемами, отверстиями, нишами	Критический	Проверка на месте
17 6.	Не соблюдается обязательность выполнения укладки тычковых рядов в нижнем (первом) ряду, в верхнем (последнем) ряду, в уровне обрезов стен и на уровне обрезов столбов	Критический	Проверка на месте
17 7.	Отсутствие распределительных подушек в местах опирания несущих конструкций (балок, ферм, прогонов)	Критический	Проверка на месте
17 8.	Кирпичные столбы и простенки шириной 2,5 кирпича и менее выполняются не из отборного кирпича	Критический	Проверка на месте
17 9.	Применение в кладке половняка в объемах более нормативных	Критический	Проверка на месте
18 0.	Отсутствие армирования кладки стен и перегородок	Критический	Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации
18 1.	Устройство каналов и дымоходов из неполнотелого кирпича марки ниже допустимой	Критический	Паспортные данные и данные лабораторных испытаний
18 2.	Прочность используемого раствора ниже проектной	Критический	Паспортные данные и данные лабораторных испытаний

18 3.	При кладке в зимних условиях перевязка в многорядной системе выполняется реже, чем через три ряда	Критический	Проверка на месте
18 4.	Отсутствие анкеровки плит перекрытия в кладке	Критический	Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации
18 5.	Отклонения поверхностей и углов кладки стен и столбов от вертикали превышают нормативные величины	Значительный	Инструментальная проверка на месте
18 6.	Высота возведенных свободстоящих каменных стен и перегородок превышает нормативную	Значительный	Проверка на месте
18 7.	Уменьшение глубины опирания перемычек	Значительный	Проверка на месте
18 8.	Нарушение правил выполнения кладки в зимних условиях с применением противоморозных добавок и без них	Значительный	Паспортные данные и данные лабораторных испытаний
18 9.	Выполнение кладки в жаркую погоду без предварительного увлажнения кирпича	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
2.1 3.	Гидроизоляционные работы		
19 0.	Материалы, применяемые для изоляции, и их качество не соответствуют проектным и требованиям нормативных документов	Критический	Проверка на месте. Паспортные данные
19 1.	Изоляция производится по неподготовленной и неогрунтованной поверхности	Критический	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
19 2.	Вместо мастик используется чистый битум различных марок	Критический	Паспортные данные и данные лабораторных исследований
19 3.	Выполнение изоляционных работ в зимних условиях при температуре ниже -20 град. С с применением горячих мастик или без подогрева поверхностей и использования добавок	Критический	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
19 4.	Неравномерное нанесение рубленого стекловолокна при армировании слоев мастик гидроизоляции	Критический	Проверка на месте
19 5.	Температура нагрева битумных материалов при приготовлении изоляционных составов и температура горячих мастик при их нанесении не соответствует нормативным требованиям	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации



19 6.	Толщина слоя нанесенной мастики не соответствует нормативным требованиям	Значительный	Визуальный осмотр с измерениями. Данные журнала производства работ и исполнительной документации
19 7.	Прочность сцепления рулонного изоляционного ковра с основанием и полотнищ между собой менее нормативной	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
19 8	Приклейка слоев изоляционного ковра на холодных мастиках производится с перерывами (по слоям) продолжительностью менее 12 часов	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
2.1 4.	Кровельные (из рулонных материалов) и теплоизоляционные работы		
19 9	Основание под рулонную кровлю не выравнивается, температурно-усадочные швы не выполнены	Критический	Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации
20 0.	Используемый рулонный материал не соответствует проектному	Критический	Паспортные данные
20 1.	Количество слоев рулонного кровельного ковра менее проектного	Критический	Проверка на месте
20 2.	Величина перехлеста полотнищ менее нормируемой величины для данного уклона кровли	Критический	Проверка на месте
20 3.	Усиление кровельного ковра в местах примыкания к вертикальным поверхностям не выполнено и крепление ковра не обеспечено	Критический	Проверка на месте
20 4.	Наклейка слоев полотнищ произведена крестообразно или без учета направления стока воды	Критический	Проверка на месте
20 5.	В кровельном ковре имеются пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, несклеенные участки	Критический	Проверка на месте
20 6.	Конструкция кровли в местах прохождения температурно-усадочных швов не соответствует нормативной	Критический	Проверка на месте
20 7.	Водосточные воронки выполнены не по проекту	Критический	Проверка на месте
20 8.	Уложенный утеплитель замочен или толщина его менее проектной	Критический	Проверка на месте
20	Зазоры между плитами утеплителя заполнены строительным мусором, а не	Критический	Проверка на месте

9.	материалом того же объемного веса		
21 0.	Теплоизоляционные материалы по объемному весу и прочности не соответствуют проектным	Критический	Паспортные данные и данные лабораторных испытаний
21 1.	Теплоизоляционные материалы, укладываемые в конструкцию, имеют влажность более допустимой	Критический	Проверка на месте. Данные лабораторных исследований
21 2.	Не обеспечена непрерывность теплоизоляционных слоев	Критический	Проверка на месте
21 3.	Расстояние между стыками по длине полотнищ менее нормируемого	Значительный	Проверка на месте
21 4.	Основание под кровлю, подготовленное в зимний период, не соответствует нормативным требованиям	Значительный	Проверка на месте
21 5.	Отсутствие или некачественное выполнение защитного покрытия кровли	Значительный	Проверка на месте
21 6.	Огрунтовка стяжек выполнена некачественно	Значительный	Проверка на месте
21 7.	Пароизоляция выполнена с разрывами без заведения на вертикальные поверхности	Значительный	Проверка на месте
21 8.	Швы вышележащих теплоизоляционных слоев совпадают со швами нижележащих плит	Значительный	Проверка на месте
21 9.	Не соблюдена проектная разуклонка кровли, отвод воды к водосточным воронкам не обеспечивается	Значительный	Проверка на месте. Данные исполнительной геодезической схемы
2.1 5.	<b>Используемые конструкции, изделия и материалы</b>		
22 0.	Марка конструкций по прочности и функциональным характеристикам ниже проектной	Критический	Паспортные данные
22 1.	Отпускная прочность железобетонных конструкций ниже проектной	Критический	Данные лабораторных испытаний
22 2.	Конструкции имеют сверхнормативные деформации и повреждения (изгиб из плоскости, трещины, выколы)	Критический	Проверка на месте
22 3.	Закладные детали и арматурные выпуски железобетонных конструкций смещены от проектного положения на сверхнормативную величину	Критический	Визуальный осмотр с замерами
22	Стальные конструкции имеют погнутые элементы, сварные и болтовые соединения	Критический	Визуальный осмотр

4.	низкого качества		
22 5.	Геометрические параметры изделий и конструкций не соответствуют проектным	Критический	Визуальный осмотр с замерами
22 6.	Применяемый для приготовления бетона заполнитель не соответствует требованиям норм по загрязненности, влажности, гранулометрическому составу и прочности	Критический	Паспортные данные и данные лабораторных исследований
22 7.	Прочность и удобоукладываемость товарного бетона не соответствует проекту и правилам производства работ	Критический	Паспортные данные и данные лабораторных испытаний
22 8.	Используемые материалы и изделия (кирпич, цемент, утеплитель, электроды, металл и др.) по маркам и норм. показат. по качеству не соотв. треб. стандартов	Критический	Проверка на месте. Паспортные данные и данные лабораторных испытаний
22 9.	Величина защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях менее нормативной	Значительный	Визуальный осмотр с замерами
23 0.	Применяемая арматурная сталь, поступившая без сертификата, не имеет подтверждения характеристик лабораторными испытаниями	Значительный	Наличие данных лабораторных испытаний
23 1.	Увеличение веса (объема) конструкций на величину, превышающую значения коэффициента перегрузки	Значительный	Паспортные данные и данные лабораторных испытаний
23 2.	Использование ответственных конструкций без освидетельствования и оформления акта приемки	Значительный	Наличие актов освидетельствования и приемки продукции
23 3.	Использование материалов, не прошедших требуемого объема лабораторных испытаний	Значительный	Наличие данных лабораторных испытаний
2.1 6.	<b>Антисейсмические мероприятия</b>		
23 4.	Здание (сооружение) не разделено проектными (нормируемыми) антисейсмическими швами или швы выполнены не на всем протяжении	Критический	Проверка на месте
23 5.	Выполненная конструкция антисейсмического шва не соответствует проектным и нормативным требованиям	Критический	Проверка на месте
23 6.	Конструкция и прочность узлов сопряжения фундаментных балок с фундаментами не соответствует проекту и нормативным требованиям	Критический	Проверка на месте
23 7.	Отсутствие или выполнение не в полном объеме закреплений в верхней части плит покрытия между собой на опорах в зданиях с расч. сейсмичностью 8 и 9 баллов	Критический	Проверка на месте

23 8.	Отсутствие распорок и растяжек по верхним поясам стропильных ферм на подфанарных участках	Критический	Проверка на месте
23 9.	Непроектное расположение горизонтальных связей в плоскости верхних поясов фанарных ферм, отсутствие связей по торцам фанарей	Критический	Проверка на месте
24 0.	Опорные узлы железобетонных стропильных ферм в зданиях с расчетной сейсмичностью 9 баллов выполнены жесткими вместо шарнирных по проекту	Критический	Проверка на месте
24 1.	Отсутствие проектных связей и распорок (их элементов) по стропильным констр. покрытия здания или ослабл. их крепл.	Критический	Проверка на месте
24 2.	Нарушение последовательности монтажа и крепления конструкций, обеспечивающих жесткость дисков перекрытий и каркаса многоэтажных зданий из стальных и железобетонных конструкций	Критический	Проверка на месте
24 3.	В стенах из кирпича и камня не обеспечена нормативная прочность сцепления камня с раствором	Критический	Данные лабораторных испытаний
24 4.	Отсутствие или некачественное выполнение проектных антисейсмических поясов и железобетонных обрамлений простенков в зданиях и сооружениях из кирпича и камня	Критический	Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний
24 5.	Невыполнение антисейсмических мероприятий при забивке свай	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ
24 6.	Замоноличивание швов в покрытиях и перекрытиях без установки арматурных каркасов раствором или бетоном низкой прочности	Значительный	Проверка на месте. Данные лабораторных испытаний
24 7.	Применение плит перекрытия и покрытия без пазов для образования шпонок	Значительный	Проверка на месте. Паспортные данные
24 8.	Отсутствие или уменьшение проектного количества поперечной арматуры в рамных (жестких) узлах сопряжения сборных и монолитных железобетонных конструкций	Значительный	Проверка на месте. Данные журнала производства работ и исполнительной документации
24 9.	Непроектное опирание и крепление элементов лестничных клеток	Значительный	Проверка на месте
	<p>ПРИМЕЧАНИЕ:</p> <p>1. При выполнении СМР в сейсмических районах дефекты №№ 72, 74, 76, 78, 90, 106, 107, 115, 116, 186, 187 следует считать критическими.</p>		

	<p>2. При устройстве конструкций, используемых при эксплуатации в агрессивной среде, дефекты №№ 52, 168, 229 следует считать критическими.</p> <p>3. При ухудшении инженерно-геологических условий, дефект № 13 следует считать критическим.</p>		
--	--	--	--

### III. Классификация дефектов при производстве строительных материалов, конструкций и изделий

№№	Отступления от проектных решений и нарушения требований нормативных документов, квалифицируемых как дефекты	Классификация дефектов по ГОСТ 15467-79	Методы определения дефектов
3.1.	Производство бетонных и железобетонных конструкций		
1.	Отклонения от номинальных размеров, особенно сечений в основных расчетных зонах, превышают предельно допустимые	Критический	Контрольные обмеры образцов от партий
2.	Параметры прочности, жесткости и трещиностойкости (марка бетона, вид бетона, морозостойкость, плотность и др.) ниже требуемых стандартами, техническими условиями и проектами	Критический	Данные лабораторных испытаний и проведение контрольных испытаний
3.	Отпускная прочность бетона менее установленной для конкретных конструкций стандартами, техническими условиями, а также проектом - для соответствующего времени года	Критический	Данные лабораторных испытаний. Испытания неразрушающими методами
4.	Отпуск натяжения арматуры предварительно напряженных конструкций производится при прочности бетона ниже нормируемой или установленной в проекте	Критический	Проверка данных лаборатории и контроль на месте
5.	Класс, марка и диаметры стали, применяемые в конкретном изделии, не соответствуют проектным и недопустимы по назначению и условиям использования конструкций	Критический	Сопоставление сертификата и используемой арматуры с проектом
6.	Величина натяжения напрягаемой арматуры ниже проектной контролируемой	Критический	Проверка натяжной станции. Выборочно контроль натяжения
7.	Положение стержней рабочей арматуры в сечениях конструктивного элемента не соответствует проекту и влечет ухудшение параметров прочности или изгиб конструкций из плоскости	Критический	Замер на месте и в изготовленных образцах
8.	Сварные стыки рабочей арматуры низкого качества, холодный перепуск арматурных стержней и арматурных сеток менее нормируемого	Критический	Контрольные испытания. Замер на месте

9.	Трещины в приопорной зоне изгибаемых конструкций по направлению главных растягивающих напряжений (наклонные от опоры)	Критический	Визуальный осмотр продукции
10.	Использование в качестве напрягаемой арматуры из высокопрочной проволоки и семипроволочных прядей с поврежденным слоем омеднения и следами коррозии	Критический	Осмотр используемой арматуры в условиях ее хранения
11.	Отклонения в положении арматурных выпусков и закладных элементов в пределах более допустимых нормами и проектом	Критический	Замер в готовых изделиях
12.	Применение для монтажных петель хладноломкой стали или марок кипящей стали, а для районов с расчетной зимней температурой ниже минус 40 °С - полуспокойной стали, а также парных прутков	Критический	Проверка в готовых изделиях на складе
13.	Используемый в качестве теплоизоляционного легкий и ячеистый бетон имеет плотность выше проектной, что ухудшает теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций	Критический	Контрольные испытания
14.	Контроль натяжения напрягаемой арматуры ведется средствами, не гарантирующими требуемой точности (неоттарированный манометр или термофиксатор при электротермическом натяжении)	Значительный	Проверка документов на манометр и наличия приборов контроля
15.	Концевые временные анкеры в виде высаженной головки или приваренных коротышей имеют опорные поверхности, не обеспечивающие потери предварительного натяжения арматуры в расчетных пределах	Значительный	Проверка на месте
16.	Отсутствие контроля прочности тавровых соединений анкерных стержней с пластинами закладных деталей	Значительный	Наличие данных лабораторных испытаний
17.	Номинальная толщина защитного слоя менее проектной	Значительный	Замер на месте формирования и на складе готовой продукции
18.	Антикоррозионные покрытия закладных деталей либо не наносятся, либо нанесение их выполнено некачественно (число и толщина слоев менее проектных, нанесение ведется при температуре и влажности воздуха не соответствующих требованиям по неподготовленной поверхности)	Значительный	Визуальный осмотр. Данные лабораторных замеров
19.	Отделка и офактуривание изделий не соответствуют предусмотренным проектом видам отделки. Технологический регламент отделки не обеспечивает требуемую морозостойкость и долговечность отделки	Значительный	Визуальный осмотр. Данные лабораторных замеров

20.	Увеличение объема (веса) конструкций на величину, превышающую значения коэффициента перегрузки	Значительный	Контрольное взвешивание
21.	Не выполнен необходимый объем контрольных испытаний конструкций и материалов	Значительный	Проверка наличия актов испытаний
3.2.	Производство стальных конструкций		
22.	Материал конструкций (марка и класс стали) не соответствуют проекту	Критический	Сопоставление сертификата с проектом
23.	Сортамент стали (толщина листа, сечение профильной стали) не соответствует проекту или произведена неэквивалентная замена без согласования с разработчиками чертежей КМ	Критический	Замер сечений и сопоставление с проектом
24.	Параметры сварных швов имеют отклонения от проектных более допустимых соответствующими стандартами или указанных в чертежах КМ	Критический	Визуальный осмотр и замер размеров шва
25.	Геометрические параметры элементов конструкций (форма, прямолинейность, остаточные деформации), членение конструкций не соответствуют проектным в пределах более допустимых нормами и чертежами КМ	Критический	Контрольные измерения
26.	Геометрические параметры отверстий (отклонения в диаметрах, косина в глубине зенковки, уменьшение расстояния между отверстиями и от края элемента) не соответствуют проектным в недопустимых нормами пределах	Критический	Контрольные измерения
27.	Показатели пластичности и вязкости металла шва и околошовной зоны при сварке углеродистой и низколегированной стали не соответствуют требованиям норм в недопустимых пределах	Критический	Данные лабораторных исследований. Контрольные испытания
28.	Допускается приемка сварных швов с наличием внутренних расслоев и грубых шлаковых включений без дополнительного ультразвукового контроля	Критический	Контрольная проверка УЗД
29.	Подготовка поверхностей при устройстве сдвигоустойчивых соед. на высокопрочных болтах вып. с нарушением треб. норм	Критический	Проверка на месте
30.	При контрольной затяжке высокопрочных болтов контролируемое усилие менее проектного, а объем контрольной затяжки в соединениях менее требуемого по нормам	Критический	Данные исполнительной документации и журнала производства работ
31.	Хранение сварочных материалов (электроды, флюс, проволока) производится с нарушением ТУ и паспортов, а просушка и прокаливание выполняется по режимам, не соответствующим требованиям	Значительный	Ознакомление на месте

32.	Начало и конец сварных швов стыкового соединения, а также шва, выполняемого автоматом, углового и таврового соединения, не выводятся за пределы свариваемых деталей	Значительный	Проверка в готовых изделиях и конструкциях
33.	Пакеты из деталей, собранные под сварные, клепанные и болтовые соединения, не имеют плотной стяжки согласно соответствующим требованиям норм	Значительный	Замер на месте
34.	Не производится общая контрольная сборка крупногабаритных конструкций (колонны, подкрановые балки пролетом более 18 м, стропильные и подстропильные фермы пролетом более 36 м, конструкции транспортерных галерей, балки и фермы пролетных строений мостов)	Значительный	Проверка документов. Контрольная сборка
35.	Огрунтовка и окраска, антикоррозионные покрытия производятся по плохо очищенной поверхности, количество слоев наносимых покрытий не соответствует проекту	Значительный	Осмотр и проверка на месте
3.3.	Производство стеновых материалов (кирпич, камни керамические и силикатные)		
36.	Прочность при сжатии и изгибе по результатам выборочного контроля ниже нормируемой в недопустимых пределах	Критический	Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания образцов от партии
37.	Морозостойкость кирпича не определяется, либо периодичность испытания не соответствует требованиям стандартов	Критический	Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания образцов от партии
38.	Потеря прочности образцов силикатного кирпича при сжатии после испытаний на морозостойкость более номинальной	Критический	Данные лабораторных испытаний
39.	Известковые включения выявлены в контрольных образцах кирпича от партии	Критический	Отбор образцов от партии
40.	Наличие в партии недожженного или пережженного кирпича превышает допустимую величину	Критический	Визуальный осмотр
41.	Геометрические размеры кирпича имеют отклонения (при выборочном контроле) от требований стандарта более допустимых - не менее чем в 50% отобранных образцов	Значительный	Контрольные замеры
42.	Наличие сквозных трещин по количеству и протяженности более допустимых соответственно в керамическом и силикатном кирпиче	Значительный	Визуальный осмотр и замеры образцов от партии
43.	Оценка кирпича с отнесением к соответствующей группе по плотности не выполняется	Значительный	Проверка документации



3.4.	Производство мелкого и крупного заполнителя для приготовления бетона		
44.	Содержание в щебне и гравии зерен слабых пород, глинистых и пылевидных частиц по массе превышает нормируемое	Критический	Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания
45.	Прочность и морозостойкость щебня и гравия по результатам контрольных испытаний ниже установленной стандартом в недопустимых пределах	Критический	Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания
46.	Прочность гравия, щебня и песка, искусственных пористых не соответствует стандарту с отклонениями более допустимых для соответствующего вида заполнителя	Критический	Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания
47.	Зерновой состав по результатам проверки на контрольных ситах не соответствует нормируемому	Критический	Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания
48.	То же для заполнителей искусственных пористых по массе и объему	Значительный	Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания
49.	Зерновой состав всех видов песка, содержание глинистых и пылевидных частиц, в том числе глины в комках более установленных стандартом	Значительный	Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания
50.	Прочность исходной горной породы соответствующей марки песка, обогащенного из отсевов дробления, ниже нормируемой	Критический	Данные геологического заключения
3.5.	Производство деревянных конструкций		
51.	Порода используемой древесины и категория защитной обработки (антисептирование, огнезащита, влажность и др.) не соответствуют требованиям проекта и стандарта	Критический	Данные лабораторных исследований. Осмотр
52.	Вид клея в клееных деревянных несущих конструкциях (балки, фермы, рамы, опоры линий связи и др.) не соответствует требованиям проекта и стандарта на изделия	Критический	Паспортные данные клея в сопоставлении с проектом
53.	Прочность клеевых соединений и стойкость их к расслаиванию при температурно-влажностных воздействиях по результатам выборочного контроля не соответствует проектной и нормируемой	Критический	Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания
54.	Прочность и жесткость конструкций по результатам контрольных испытаний не соответствует требованиям проекта и стандарта	Критический	Данные лабораторных испытаний. Контрольные испытания
55.	Отклонения в расстояниях между центрами отверстий в соединениях на нагелях превышают допустимые	Значительный	Замер на месте

56.	Пороки используемой древесины для изготовления конструкций превышают допустимые значения по результатам выборочной проверки	Значительный	Визуальный осмотр
3.6.	Производство теплоизоляционных материалов		
57.	Теплопроводность и сжимаемость теплоизоляционных плит из минеральной ваты на битумном и синтетическом вяжущем ниже показателя по соответствующему стандарту	Критический	Данные лабораторных испытаний
58.	Прочность плит при сжатии, в том числе после сорбционного увлажнения, прочность при растяжении и изгибе не соответствуют требованиям стандарта	Критический	Данные лабораторных испытаний
59.	Размер плиты не соответствует показателям стандарта	Значительный	Замер на месте
60.	Объем и порядок контрольных испытаний не соответствует требованиям соответствующего стандарта	Значительный	Проверка исполнительной документации
	<p>Примечание:</p> <p>1. Для конструкций, предназначенных для использования в агрессивной среде, дефекты №№ 17, 18, 35 следует считать критическими.</p> <p>2. Для напорных труб, шпал и других конструкций, работающих в расчетном режиме дефект № 21 следует считать критическим.</p> <p>3. Если при выборочной проверке более 50% соединений имеют дефект № 33, его следует считать критическим.</p> <p>4. Если при выборочной оценке плотность не соответствует номинальной более чем в 30% образцов, дефект № 43 следует считать критическим.</p> <p>5. При снижении толщины плит более чем в 30% образцов от партии дефект № 59 следует считать критическим.</p>		

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**нормативных документов, на основе которых разработаны классификационные**  
**признаки критических и значительных дефектов**

1. Выполнение строительно-монтажных работ

Земляные работы и земляные сооружения

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"

СНиП III-38-75 "Железные дороги"

СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги"

СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"

Свайные фундаменты

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты"

СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"

ГОСТ 5686-78\* "Сваи. Методы полевых испытаний"

Монолитный бетон и железобетон

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

ГОСТ 10922-90 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных железобетонных конструкций. Общие технические условия"

ГОСТ 18105-86 "Бетоны. Правила контроля прочности"

Монтаж сборных железобетонных конструкций

СНиП 3.01.01-85\* "Организация строительного производства"

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

СНиП 2.03.11-87 "Защита строительных конструкций от коррозии"

ГОСТ 14098-85\* "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций"

ГОСТ 13015.0-83\* "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования"

ГОСТ 13015.3-81\* "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве"

ГОСТ 13015.4-84 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения"

Монтаж стальных конструкций. Монтаж стальных резервуаров

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

СНиП II-23-81\* "Стальные конструкции"

СНиП 3.01.01-85\* "Организация строительного производства"

СНиП III-18-75 "Стальные конструкции"

Монтаж ограждающих стеновых конструкций

См. "Монтаж сборных железобетонных конструкций" и "Монтаж стальных конструкций"

Устройство резервуаров из сборно-монолитного железобетона

См. "Монолитный бетон и железобетон" и "Монтаж сборных железобетонных конструкций"

Монтажные сварные соединения

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы"

СНиП III-42-80 "Магистральные трубопроводы"

ГОСТ 14098-85\* "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры"

Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения. Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

СНиП II-23-81\* "Стальные конструкции"

СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы"

Каменная кладка

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

Гидроизоляционные работы. Кровельные и теплоизоляционные работы

СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"

Антисейсмические мероприятия

СНиП II-7-81\* "Строительство в сейсмических районах"

СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты"

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

СНиП II-23-81\* "Стальные конструкции"

2. Производство строительных материалов, конструкций и изделий

Производство бетонных и железобетонных конструкций

ГОСТ 13015.0-81\* "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования"

ГОСТ 13015.1-81 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка"

ГОСТ 13015.3-81 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве"

ГОСТ 14098-85 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры"

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

ГОСТ 19105-86 "Бетоны. Правила контроля прочности"

СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"

Производство стальных конструкций

СНиП II-23-81 \* "Стальные конструкции"

СНиП III-18-75 "Металлические конструкции"

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

ГОСТ 23118-78 "Конструкции металлические строительные. Общие технические условия"

ГОСТ 23119-78 "Фермы стропильные стальные сварные с элементами парных уголков для производственных зданий. Технические условия"

ГОСТ 26047-83 "Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)"

ГОСТ 4.253-80 "Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей"

Производство стеновых материалов

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

ГОСТ 530-80 "Кирпич и камни керамические. Технические условия"

ГОСТ 379-79 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия"

ГОСТ 8462-85 "Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе"

Производство мелкого и крупного заполнителя для приготовления бетона

ГОСТ 8267-82 "Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия"

ГОСТ 8268-82 "Гравий для строительных работ. Технические условия"

ГОСТ 8736-85 "Песок для строительных работ. Технические условия"

ГОСТ 10260-82 "Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия"

ГОСТ 9757-83 "Заполнители простые неорганические для легких бетонов. Общие технические условия"

ГОСТ 23254-78 "Щебень для строительных работ из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий. Технические условия"

ГОСТ 8269-87 "Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия. Методы испытаний"

ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний"

Производство деревянных конструкций

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

ГОСТ 4.208-79 "Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей"

СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"

ГОСТ 20850-84 "Конструкции деревянные клееные. Технические условия"

Производство теплоизоляционных материалов

СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"

ГОСТ 4.201-79 "Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей"

ГОСТ 9573-82 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия"

ГОСТ 10140-80 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия"

ГОСТ 22950 "Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия"

ГОСТ 16381-77 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования"

Приложение  
к Классификатору основных видов  
дефектов в строительстве и промышленности  
строительных материалов

Код объекта	Дата проверки	Республика (край, область, автономное образование, город, район)	Наименование стройки, объекта, его хозяйственная (отраслевая) принадлежность, заказчик	Назначение здания (сооружения)	Климатические природные особенности района расположения объекта	Наименование подрядной организации, строящей объект	Наименование генеральной проектной организации	Орган Государственной архитектурно-строительного надзора, осуществляющий проверку	Основные технические характеристики строящихся сооружений					Особые условия площадок и строительства
									Этажность	Пролеты	Длина	Конструктивный тип	Конструкционный матер.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Дефекты критического и значительного характера, выявленные при выполнении основных видов СМР

Земляные работы и сооружения		Основания и фундаменты		Монолитный бетон и железобетон		Монтаж несущих и ограждающих конструкций		Каменная кладка		Гидроизоляционные работы		Кровельные и теплоизоляционные работы		Исползуемые конструкции, материалы и изделия		Другие виды работ (указать)		Ошибки в проекте и документации		Примененные санкции	
Критич.	Значит.	Критич.	Значит.	Критич.	Значит.	Критич.	Значит.	Критич.	Значит.	Критич.	Значит.	Критич.	Значит.	Критич.	Значит.	Критич.	Значит.	Критич.	Значит.	Временная	Наложение штра.



																				при- оста- новка работ	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

Текст документа сверен по:  
официальное издание  
М.: 1995